

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สป.อว.		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		
แบบเลขที่	D.๖๓๐๑		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์		
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๕	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมงานก่อสร้าง	2,921,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	52,430.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,973,430.00	
	ราคากลาง	2,967,200.00	
ราคากลาง (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			



(นางสาวรี เจียรวาปี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษฎา สุทธิพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีระพันธุ์ อินทสุก)

กรรมการกำหนดราคากลาง











ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สป.อว.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบเลขที่ ๖๓๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	หมวดงานตู้ควบคุม								
	- PCM 1 Cubicle Outdoor Type IP55 ประกอบด้วย	1	ชุด	73,190	73,190	8,000	8,000	81,190	ตามแบบกำหนด
	'- Fuse 1P ,6A ,10x38	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Pilot Light	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Meter	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Selector	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Phase Protection	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 30AT/100AF, 10kA at 415V	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Undervoltage trip 220vac	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 20AT/50AF, 5kA at 415V	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Shunt trip 220vac	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Magnetic Contactor ,Coil 230VAC	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Thermal Overload Relay	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Cu.Busbar & Support Busbar	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Control Cable & Wiring	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Mimicline and Nameplate	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Acylic Cover, Accessories	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Testing & Commissioning	1	هما						ตามแบบกำหนด
	- PCM 2 Cubicle Outdoor Type IP55 ประกอบด้วย	1	ชุด	69,440	69,440	8,000	8,000	77,440	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สป.อว.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบเลขที่ ๖๓๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	'- Fuse 1P ,6A ,10x38	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Pilot Light	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Meter	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Selector	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 50AT/100AF, 10kA at 415V	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Undervoltage trip 220vac	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 20AT/50AF, 5kA at 415V	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Shunt trip 220vac	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Magnetic Contactor ,Coil 230VAC	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Thermal Overload Relay	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 15AT/50AF, 5kA at 415V	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Shunt trip 220vac	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Magnetic Contactor ,Coil 230VAC	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Thermal Overload Relay	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Cu.Busbar & Support Busbar	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Control Cable & Wiring	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Mimictine and Nameplate	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Acylic Cover, Accessories	1	هما						ตามแบบกำหนด
	'- Testing & Commissioning	1	هما						ตามแบบกำหนด



ประมาณราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สป.อว.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบเลขที่ ๖๓๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PCM 3 Cubicle Outdoor Type IP55 ประกอบตู้	1	ชุด	73,190	73,190	8,000	8,000	81,190	
	'- Fuse 1P ,6A ,10x38	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Pilot Light	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Meter	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Volt Selector	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Phase Protection	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 50AT/100AF, 10kA at 415V	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Undervoltage trip 220vac	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 20AT/50AF, 5kA at 415V	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Shunt trip 220vac	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Magnetic Contactor ,Coil 230VAC	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Thermal Overload Relay	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- MCCB, 3P, 15AT/50AF, 5kA at 415V	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Shunt trip 220vac	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Thermal Overload Relay	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Cu.Busbar & Support Busbar	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Control Cable & Wiring	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Mirciline and Nameplate	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด
	'- Acylic Cover, Accessories	1	เหนมา						ตามแบบกำหนด





ประมาณราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สป.อว.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบเลขที่ ๖๓๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า								
	ตู้บริภัณฑ์ย่อย DRW								
	- DRW Cubicle Outdoor Type IP55 ประกอบด้วย	1	ชุด	95,280	95,280	8,000	8,000	103,280	
	- Fuse 1P ,6A ,10x38	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Pilot Light	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Volt Meter	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Volt Selector	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Amp Meter	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Current Transformer	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Kwh-meter ,3P4W	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- HRC Fuse 125A	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Kwh-meter ,3P4W	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Surge Protection	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- Kwh-meter ,3P4W	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- MCCB 3P 150AT/225AF 36kA at 415V	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- MCCB 3P 50AT/50AF 10kA at 415V	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- MCCB 3P 100AT/100AF 30kA at 415V	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- MCCB 3P 50AT/50AF 10kA at 415V	1	เหมา						ตามแบบกำหนด
	- MCCB 3P 32AT/50AF 10kA at 415V	1	เหมา						ตามแบบกำหนด



















